

Ofertele se vor denumi pe adresa office@cardiologie.ro sau
in pie inchis la secretariatul institutiei noastre in data
de 30.05.2023 ora 15:30

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

10

05

4228
2023

ANMCS

unitate aflată în

PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea



Aprobat Manager

Aprobat Director medical

Catre Birou Administrativ,

In conformitate cu ordinul 1226/2012 privind normele de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala, CPIAAM recomanda urmatoarele:

- Repararea urgenta a robinetului de apa potabila din spatiul de stocare temporara deseuri nepericuloase din incinta unitatii, pentru a fi posibila activitatea obligatorie de spalare si dezinfectie a suprafetelor si containerelor de depozitare deseuri, cel putin saptamanal si ori de cate ori sunt vizibil murdare.
- Achizitionarea unui furtun care se poate racorda la reseaua de apa potabila din curtea IBCVT, pentru posibilitatea igienizarii spatiului de stocare temporara a deseurilor, a rampei de evacuare deseuri si a containerelor de depozitare.
- Achizitionarea urgenta a unor containere speciale tip "clopot" pentru depozitarea deseurilor reciclabile de tip sticla menajera, depozitate impropriu in prezent inafara spatiului special de depozitare si neridicate de luni de zile de catre RETIM, tocmai din lipsa acestui tip de container.
- Efectuarea unei curatenii generale in spatiul de stocare deseuri, atat in interior, cat mai ales in spatiul dintre cele doua cladiri deseuri, in care numeroase deseuri de tip "deseuri de constructie" (gresie sparta, chiuvete, toaleta, aparate de climatizare defecte etc) sunt depozitate pe iarba sau pe paviment. De asemenea, exista depozitata in acelasi spatiu si aparatura care necesita casare, aspect care ar trebui demarat cat mai urgent.

Neindeplinirea acestor recomandari poate atrage dupa sine posibilitatea primirii unor amenzi considerabile din partea autoritatilor de control in domeniul deseurilor.

CPIAAM

Dr. Dragomir Angela

Dr. Dragomir Angela
medic primar epidemiologie
cod. 11478

INFORMATII
BIROU ADMINISTRATIV
0256/207356
INT. 108.


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 4228 / 10.05.2023

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

**Lucrari de betonare platforma deseuri si forat put cu
instalatie sanitara apa menajera**

COD CPV – 45262311-4

Lucrări de structură de bază din beton



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1906
tel: +40 256 207362
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat para la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la constructia unei platforme din beton in zona de deseuri, platforma cu rampa de intrare pe o suprafata de 45 mp, pe aceasta se vor depozita materiale care nu se mai folosesc in spital. Deasemenea se va realiza un put si se va realiza instalatia sanitara aferenta pentru existenta unui robinet de apa menajera necesara pentru spalarea tomberoanelor de gunoi, conform normelor in vigoare.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din zona de depozitare deseuri rezultate din activitatea medicala, zona care este acoperita dar nu este betonata. In fapt, caietul de sarcini se refera la constructia unei platforme din beton in zona de deseuri, platforma cu rampa de intrare pe o suprafata de 45 mp, pe aceasta se vor depozita materiale care nu se mai folosesc in spital. Deasemenea se va realiza un put si se va realiza instalatia sanitara aferenta pentru existenta unui robinet de apa menajera necesara pentru spalarea tomberoanelor de gunoi, conform normelor in vigoare.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

**INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarilor.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarilor

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, persoana calificata in zidarie, instalatii sanitare, instalatii electrice) va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

NECESAR

- Pregatire teren, egalizare teren, montat folie, plasabeton, cofraj, beton, etc pt 45 mp suprafata
- Montat plasa antipasari
- Instalatie alimentare cu apa, put forat
- Instalatie electrica aferenta instalatiei sanitare alimentare apa
- Procurat si montat poarta acces in zona de depozitare

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1900
tel.: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
- Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat(pret material si manopera) operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.
- Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrative

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin



Avizat,
Ing. Voichescu ilie

