26 02 1584 2024

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

Anestezie Terapie Intensiva

APROBAT,
ORD[redacted]TE
Prof.[redacted]

Di[redacted]me[redacted]

Director financiar-contabil,
Ec. Aurora Bojin

Catre,

Conducerea IBCV Timisoara

Sectia ATi solicita schimbarea ferestrelor (3 bucati) cu 3 glafuri , de pe holul ATI, ferestre din aluminiu cu o vechime de peste 30 ani, nemaiinchizandu -se etans, permit intrarea apei de ploaie si deschiderea in urma rafalelor de vant.

In speranta ca o data cu schimbarea usilor, se va aproba si schimbarea ferestrelor, urmate de zugravire, va ridica aspectul si functionalitatea sectiei.

Timisoara

26.02.2024,

Sef s[redacted]
Prof.[redacted]

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timişoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Str. Gheorghe Adam, Nr.13A
Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362
Nr. 1394 / 26.02.2024

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARII:
Lucrari de instalare tamplarie PVC ferestre si glafuri la compartimentul ATI

COD CPV – 45421150-0
Lucrări de instalare de tamplarie nemetalica

CUPRINS

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
TIMIŞOARA
Str. Gheorghe Adam nr. 13-1
Timişoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati
2. Descrierea Lucrarii
3. Materiale
4. Cantitati ale lucrarii
5. Termen de executie
6. Termen de garantie
7. Conditii de receptie

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
TIMIŞOARA
Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timişoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca us spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale a ferestrelor PVC si a glafurilor de pe coridorul sectiei ATI etj 2 la corpul D.

Mentionez faptul ca tamplaria respectiva nu a fost schimbata in ultimii 20 ani.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din hol ATI etaj 2 corp D. In fapt, se vor inlocui 3 buc ferestre si trei bucati glafuri interiori si exteriori. Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incediilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
TIMISOARA
Str. Gheorghe Adam nr. 13, 1
Timişoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant persoana calificata va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

NECESAR

- Procurat si montat fereastra 2 canale PVC 1130/1750 mm - 3 buc
- Demontat 3 buc ferestre
- Refacut spaleti 3 buc
- Demontat si montat pervaze(glafuri) interioare 3 bun
- Demontat si montat pervaze(glafuri) exterior 3 buc
- Alte reparatii , zugraveli si amorsaje care intervin in provcesele de montare demontare 1 buc

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea ofertei, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabilii valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 30 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea comenzii ferme catre furnizor.

6. Termen de garantie

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
TIMIŞOARA
Str. Gheorghe Adam nr. 13 A
Timişoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- **Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie**

7. Conditii de receptie

- **Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora**
- **Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrative**

Intocmit,
Administrativ
Ing. [redacted]

Avizat
Ing. [redacted]